1	ชุดโครงเหล็กแปลงปลูกขนาดไม่น้อยกว่า 600 ช่องปลูก ขนาดหลังคากว้าง 2.00 ม.	1	ชุด	13,115.00	13,115.00
	ยาว 3.65 ม. สูง 2.23 ม.สามารถถอดประกอบได้พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย				
	1.1 ชุดเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว (ทาสีกันสนิม 2 ชั้น) ดัดโค้ง 4 โครง				
	1.2 เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 " X 365 ซม. (ทาสีกันสนิม 2 ชั้น) = 5ท่อน และ 1/2" = 8 ท่อน				
	น๊อตตัวผู้-เมีย-อีแปะ # 6x65 + หัวน็อต + แหวน 40 ชุด				
	น๊อตเกลียวปล่อย # 12x2" + แหวน 20 ตัว				
2	โฟมแผ่นรางกลาง ขนาด 100x120x15ซม.	4	ชิ้น	440.00	1,760.00
3	โฟมแผ่นรางปิดหัว (มีรูใส่สะดือ) ขนาด100x63x15ซม.	2	ชิ้น	250.00	500.00
4	โฟมแผ่นรางปิดท้าย (ไม่มีรูใส่สะดือ) ขนาด100x63x15ซม.	2	ชิ้น	250.00	500.00
5	โฟมแผ่นปลูก 50 ช่อง ขนาด60x93x4ซม.	12	ชิ้น	130.00	1,560.00
6	โฟมถาดเพาะเมล็ด ขนาด 47x57x7 ซม.	2	ชิ้น	100.00	200.00
7	พลาสติกใสคลุมหลังคาเคลือบสารป้องกันรังสียูวี หนาไม่น้อยกว่า 150 ไมครอน กXย 3X 4.2 ม.	4.2	เมตร	80.00	336.00
8	พลาสติกดำรองรับน้ำเคลือบสารป้องกันรังสียูวี หนาไม่น้อยกว่า 120 ไมครอน กXย 2.45 X 5 ม.	2	ผืน	275.00	550.00
9	มุ้งกันแมลง สีขาว # 32 เคลือบสารป้องกันรังสียูวี ขนาด กว้าง 1.10 ม. ยาว 12.2 ม.	12.2	เมตร	55.00	671.00
	9.1 โค้งปิดหัว , โค้งปิดท้าย	2	ผืน	80.00	160.00
10	ถุงอุปกรณ์แปลงผัก				-
	1. ปั๊มใหญ่AP3500	1	ชุด	520.00	520.00
	2. ชุดหัวจ่ายน้ำพร้อมวาล์วกันน้ำกลับ	2	ชุด	100.00	200.00
	3. ชุดวาล์วปรับระดับน้ำ (สะดือ) แปลงปลูกผัก	2	ชุด	590.00	1,180.00
	4. คลิ๊บล็อคพลาสติกและมุ้ง (6 หุน 76 ชิ้น 4 หุน 20 ชิ้น)	96	ชิ้น	10.00	960.00
	5. แป้นพลาสติกรองขา และปรับระดับน้ำแปลงปลูก	24	อัน	12.00	288.00
	6. ถุงกรองเศษรากพืช โพลีเยสเตอร์	2	ใบ	100.00	200.00
	7. ป้ายบอกชนิดพืชผัก	2	อัน	20.00	40.00
	8. ถ้วยตวง	1	ใบ	100.00	100.00
11	ฟองน้ำใหญ่ขนาด 1X1 นิ้ว 40 x 50 x 2.5 ซม. (1 แผ่น/ 320 ชิ้น)	20	แผ่น	40.00	800.00
12	ท่อพลาสติกดำ 5 เมตร (เมตรละ 20บาท)	1	เส้น	100.00	100.00
13	ถังพักน้ำ 150 ลิตร	1	ถัง	1,250.00	1,250.00
14	แป้นรองขาแปลงปลูกคอนกรีต ขนาด 20 x 20 หนา 6 ซม.	8	ก้อน	25.00	200.00
15	ชุดปุ๋ย A 5 ลิตร ปุ๋ย B 5 ลิตร คิดเป็น 1 ชุด	1	ชุด	370.00	370.00
16	ชุดปุ๋ยแห้ง A และ B ใช้ผสมน้ำได้อย่างละ 10 ลิตร	1	ชุด	590.00	590.00
17	ชุดเมล็ดผักสามารถเลือกได้เป็นผักไทยหรือผักสลัด				350.00
	รวม				26,500.00